

Dodatok č. 3

k ZMLUVE O DIELO č. 1D/2018 zo dňa 28.06.2018

centrálne číslo objednávateľa: 001/1814/INV/2018
uzatvorenej podľa príslušných ustanovení § 536 - § 565 a nasl. Obchodného zákonníka
zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpené:

IČO:

DIČ:

Web:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontakt:

E-mail:

ďalej len „objednávateľ“

Stredná odborná škola železničná

Palackého 14

040 01 Košice

Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy

35570563

2022108077

<https://soszke.edupage.org/>

Štátna pokladnica

IBAN: SK53 8180 0000 0070 0024 6918

055/622 83 63, 055/720 11 00

soszeleznickakosice@gmail.com

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Oprávnený rokovať vo veciach

- zmluvných:

- technických:

Zastúpené:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontakt:

E-mail:

Zapísaný v OR:

ďalej len „zhotoviteľ“

DAG SLOVAKIA, a. s.

Volgogradská 9

080 01 Prešov

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

44 886 021

2022857749

Všeobecná úverová banka, a. s.

SK45 0200 0000 0028 6331 2455

051/749 57 62

dag@dagslovakia.sk

Okresného súdu Prešov, oddiel: SA, vložka: 10421/P

1.3 Tento Dodatok č. 3 (ďalej len „Dodatok“) je založený na platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo zo dňa 28.06.2018, predmetom ktorej je „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. Etapa“ (ďalej len „Zmluva“), na platnosti a účinnosti Dodatku č. 1 zo dňa 23.10.2020 a na platnosti a účinnosti Dodatku č. 2.

Článok II. Predmet dodatku

V zmysle Zmluvy Čl. IV. bod 4.1.1, Čl. XII. bod 12.2 a v zmysle § 18 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na doplnení a zmene zmluvy takto:

2.1 Dohodou zmluvných strán sa mení Článok II. Predmet plnenia bod 2.3 nasledovne:

2.3 Dielo pozostáva z prác a dodávok uvedených vo Výkaze – výmer a v Zmenových listoch č. 01 – 13.

2.2 Dohodou zmluvných strán sa mení Článok IV. Cena diela bod 4.2 nasledovne:

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

Cena diela bez DPH:	1 356 914,26 EUR
DPH 20%	271 382,85 EUR
Celková cena spolu s DPH:	1 628 297,11 EUR

2.3 Dohodou zmluvných strán sa mení Článok XII. Záverečné ustanovenia bod 12.4 tak, že sa dopĺňa o novú prílohu č. 1A, ktorá sa podpisom tohto Dodatku stáva nedeliteľnou prílohou zmluvy o dielo a ktorú tvoria Zmenové listy č. 02 – 13.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom č. 3 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú prílohy:
Príloha č. 1A – zmenové listy č. 02 - 13

3.4 Účastníci Dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.


3.5 Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch (rovnopisoch), z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Košiciach, dňa

V Prešove, dňa

o b j e d n á v a t e ľ

Stredná odborná škola železničná
Palackého 14
040 01 KOŠICE
-7-


.....
Ing. Jana Lenhardtová
riaditeľ školy
Stredná odborná škola železničná

z h o t o v i t e ľ

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749-01


.....
Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

SUMAR

Zmeny počas realizácie stavebného diela

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ v Košiciach – 1. etapa

Zmena č.	Obsah	Suma zmenového listu			Stav	Dátum predloženia	Dátum schválenia
		SPOLU	Prípočet	Odpočet			
02	Ústredné vykurovanie - Zmena armatúr vo vyvažovacej a reg	393,61 €	760,39 €	-366,78 €			
03	Strecha - Zmena tepelnej izolácie pod vysielacími a žlabovými	962,81 €	3 030,41 €	-2 067,60 €			
04	Strecha - Úprava konštrukcií na streche	1 175,54 €	4 385,50 €	-3 209,96 €			
05	Zdravotechnika - Výmena ventilov pre TV na ležatom potrubí	239,96 €	239,96 €	0,00 €			
06	Fasáda - Zmena oplechovania parapetov	6 152,03 €	17 379,53 €	-11 227,51 €			
07	Fasáda - Doplnenie oplechovania okenných pilierov	2 358,25 €	2 358,25 €	0,00 €			
08	ZTI - Zabetónovanie prestupov cez stropnú konštrukciu v jad	3 861,00 €	3 861,00 €	0,00 €			
09	ELI - Zmena počtu svetidiel	-1 612,68 €	2 239,66 €	-3 852,34 €			
10	ELI - Doplnenie bleskozvodu	12 701,77 €	18 015,23 €	-5 313,47 €			
11	Zmena rozmeru vstupných dverí	-98,08 €	631,64 €	-729,72 €			
12	Zmena formátu dlažby na balkónových atikách	0,00 €	105,44 €	-105,44 €			
13	Zmena šírky vnútorných parapetov	-300,00 €	6 177,11 €	-6 477,11 €			
SPOLU		25 834,20 €	59 184,12 €	-33 349,92 €			

Stredná odborná škola Zochova
Palackého 14
040 01 KOŠICE
-7-



Handwritten signature

PRÍKAZ K ZMENE č. 2
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 35570563 DIČ: 2022108077	
Názov, Sídlo, štatutár <i>Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, 040 01 Košice, zast: Ing. Jana Lenhardtová - riaditeľka školy</i>	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár <i>DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 0800 zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva</i>	
Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOSŽ v Košiciach – 1. etapa	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 02
Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: ZL 02 - Ústredné vykurovanie - Zmena armatúr vo vyvažovacej a regulačnej zostave	
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----	
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Po odstránení izolácie pôvodných stúpacích potrubí ústredného vykurovania bol zistený nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou v dimenziách stúpacích potrubí číslo 13 a 17, ktorých dimenzie boli nasledovné: SP č. 13 bolo v projektovej dokumentácii uvedené ako DN 40, v skutočnosti je jeho dimenzia DN 32. SP č. 17 bolo v projektovej dokumentácii uvedené ako DN 25, v skutočnosti je jeho dimenzia DN 32. Skutočná dimenzia potrubia nebolo možné v príprave projektovej dokumentácie určiť presne a jedná sa o nepredvídanú zmenu. Zmena dimenzií týchto potrubí spôsobuje aj zmeny jednotlivých armatúr vo vyvažovacej a regulačnej zostave, z projektovaných dimenzií na skutočne potrebné dimenzie. Jedná sa o nevyhnutnú zmenu vyvolanú realizáciou. Bez tejto zmeny nie je možné zabezpečiť požadovanú funkčnosť a správne hydraulické vyregulovanie celej sústavy ústredného vykurovania.	
Dohodnutá cena zmeny 393,61 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): Nemá dopad na celkový termín	
Prílohy: Rozpočet - ZL 02 - Ústredné vykurovanie - Zmena armatúr vo vyvažovacej a regulačnej zostave	
Dopady na termíny výstavby a iné: ANO	
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	
Súhlas Stavebný dozor:	
Súhlas Projektant:	
Distribúcia originálov ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický doz Projektant	

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. etapa

Objekt:

ZL 02 - Ústredné vykurovanie - Zmena armatúr vo vyvažovacej a regulačnej zostave

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Stredná odborná škola Železničná

Projektant: PRODOSING s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

393,606

D A Odpočty -366,782

D 734a Ústredné kúrenie, armatúry. -366,782

1	M	FT209/40	Rozoberateľné srušenie s plochým tesnením DN40	ks	-2,000	9,205	-18,410
---	---	----------	--	----	--------	-------	---------

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu:
SO-01.4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
Položka č. 48
Skutočnosť = 0 ks
ZoD rozpočet = 2 ks
Rozdiel
0-2
Súčet

-2,000
-2,000

2	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	-4,000	6,245	-24,980
---	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu:
SO-01.4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
Položka č. 49
Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58
0
Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", MF páčka, niklovaná mosadz OT 58
0
Medzisúčet
Odpčet: Množstvo v ZoD rozpočte
-4
Súčet

0,000
0,000
0,000
-4,000
-4,000

3	M	8363R008	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	-2,000	15,900	-31,800
---	---	----------	---	----	--------	--------	---------

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu:
SO-01.4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
Položka č. 50
Skutočnosť = 0 ks
ZoD rozpočet = 2 ks
Rozdiel
0-2
Súčet

-2,000
-2,000

4	M	8364R008	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", MF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	-2,000	16,562	-33,124
---	---	----------	---	----	--------	--------	---------

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu:
SO-01.4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
Položka č. 51
Skutočnosť = 0 ks
ZoD rozpočet = 2 ks
Rozdiel
0-2
Súčet

-2,000
-2,000

5	K	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupáčkového	ks	-1,000	4,021	-4,021
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu:
SO-01.4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
Položka č. 52

6	M	1421732	Ventil DN20 STRÖMAX GM, priamy, vyvažovací, s merac. ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, IGXIG	ks	-5,000	42,511	-212,555
---	---	---------	---	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: SO-01.4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE Položka č. 55 Skutočnosť = 2 ks ZoD rozpočet = 7 ks Rozdiel 2-7 Súčet		-5,000 -5,000		
7	K	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	-2,000	6,769	-13,538
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: SO-01.4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE Položka č. 65 Skutočnosť = 0 ks ZoD rozpočet = 2 ks Rozdiel 0-2 Súčet		-2,000 -2,000		
8	M	08412112	Filter závitový, 6/4", mosadz OT 58	ks	-2,000	14,177	-28,354
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: SO-01.4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE Položka č. 66 Skutočnosť = 0 ks ZoD rozpočet = 2 ks Rozdiel 0-2 Súčet		-2,000 -2,000		
D	B		Prípochty				760,388
D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				760,388
9	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	4,837	19,348
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: SO-01.4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE Položka č. 44 Skutočnosť = 36 ks ZoD rozpočet = 32 ks Rozdiel 36-32 Súčet		4,000 4,000		
10	M	8363R007	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	2,000	10,321	20,642
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: SO-01.4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE Položka č. 45 Skutočnosť = 18 ks ZoD rozpočet = 16 ks Rozdiel 18-16 Súčet		2,000 2,000		
11	M	8364R007	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4", MF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	2,000	10,600	21,200
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: SO-01.4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE Položka č. 46 Skutočnosť = 18 ks ZoD rozpočet = 16 ks Rozdiel 18-16 Súčet		2,000 2,000		
12	M	FT209/32	Rozoberateľné šrúbenie s plochým tesnením DN32	ks	2,000	6,192	12,384
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: SO-01.4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE Položka č. 47 Skutočnosť = 18 ks ZoD rozpočet = 16 ks Rozdiel 18-16 Súčet		2,000 2,000		
13	M	1400702	Regulátor tlak.diferen. DN20, 5-30kPa, 60-1200 l/h, +impulzné vedenie 1,0 m a ventil na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie, IGxIG	ks	4,000	125,899	503,596

P

Stredná odborná škola železničná

Palackého 14

040 01 KOŠICE

-7-

DAG SLOVAKIA, a.s.
Vulkojagradská 9, 080 01 Brežová
staviaroviedaci, Ing. Jozef Veselý

Strana 4 z 28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Skutočnosť = 6 ks				
VV			ZoD rozpočet = 2 ks				
VV			Rozdiel				
VV			6-2		4,000		
VV			Súčet		4,000		
14	K	734223020	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	ks	1,000	4,439	4,439
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: SO-01.4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE Položka č. 56 Naviac: Regulátor tlak.diferen. DN25, 5-30kPa, 150-4000 l/h, +impulzné vedenie 1,0 m a ventil na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie, IGxIG				
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
15	M	1400703	Regulátor tlak.diferen. DN25, 5-30kPa, 150-4000 l/h, +impulzné vedenie 1,0 m a ventil na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie, IGxIG	ks	1,000	145,261	145,261
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: SO-01.4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE Položka č. 58 Skutočnosť = 15 ks ZoD rozpočet = 14 ks Rozdiel 15-14 Súčet				
VV					1,000		
VV					1,000		
VV							
VV							
VV							
16	K	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	2,000	5,232	10,464
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: SO-01.4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE Položka č. 63 Skutočnosť = 18 ks ZoD rozpočet = 16 ks Rozdiel 18-16 Súčet				
VV					2,000		
VV					2,000		
VV							
VV							
VV							
17	M	08412114	Filter závitový, 5/4", mosadz OT 58	ks	2,000	11,527	23,054
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: SO-01.4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE Položka č. 64 Skutočnosť = 18 ks ZoD rozpočet = 16 ks Rozdiel 18-16 Súčet				
VV					2,000		
VV					2,000		
VV							
VV							
VV							

Stredná odborná škola zariadenia
 Palackého 14
 040 01 KOŠICE
 -7-

Janeková



PRÍKAZ K ZMENE č. 3
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 35570563 DIČ: 2022108077	
Názov, Sídlo, štatutár: Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, 040 01 Košice, zast: Ing. Jana Lenhardtová - riaditeľka školy	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár: DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠZ v Košiciach – 1. etapa	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 03
Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: ZL 03 - Strecha - Zmena tepelnej izolácie pod vysielacími a žlabovou trasou	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii strešnej konštrukcie bolo zistené, že na v jej ploche sú vedené káblové rozvody a umiestnené vysieláče, ktorých poloha musí byť zmenená aby bola zabezpečená správna kvalita a funkčnosť strešnej konštrukcie. Pod káblovou trasou musí byť zmenená tepelná izolácia z minerálnej vlny na XPS aby bola skladba zabezpečená záťažou. V čase prípravy projektovej dokumentácie tieto podklady neboli dané a práce nebolo možné predvídať. Jedná sa o nevyhnutné stavebné úpravy aby bola zabezpečená požadovaná kvalita, súdržnosť, tepelnoizolačné a hydroizolačné vlastnosti strešnej konštrukcie.	
Dohodnutá cena zmeny: 962,81 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosť, iné ..): Nemá dopad na celkový termín	
Prílohy: Rozpočet - ZL 03 - Strecha - Zmena tepelnej izolácie pod vysielacími a žlabovou trasou	
Dopady na termíny výstavby a iné: ANO	
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	
Súhlas Stavebný dozor:	
Súhlas Projektant:	
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐	
Počet originálov: 4	

Stredná odborná škola železničná
Palackého 14
040 01 KOŠICE
-7-

J. Lenhardtová

Strana 6



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. etapa

Objekt:

ZL 03 - Strecha - Zmena tepelnej izolácie pod vysielacími a žlabovou trasou

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Stredná odborná škola Železničná

Projektant: PRODOSING s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

962,809

D A Odpočty

-2 067,598

D 713a Tepelná izolácia strechy

-2 067,598

1	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech uloženými vložne 2x	m2	-89,040	4,974	-442,885
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

P
Poznámka k položke:
Položka zo ZsD rozpočtu:
SO-01.1-3 - ASR, časť: E3 - ZATEPLENIE STRECHY
Položka č. 54
VV Plocha pod dvoma vysielacími (2 vrstvy, 2 ks)
VV -2,4*2,4*2*2
VV Plocha pod žlabom
VV -0,6*55*2
VV Súčet

-23,040

-66,000

-89,040

2	M	63141447001	Dosky čadičové Knauff DDP hrúbka 160 mm	m2	-89,040	18,247	-1 624,713
---	---	-------------	---	----	---------	--------	------------

P
Poznámka k položke:
Položka zo ZsD rozpočtu:
SO-01.1-3 - ASR, časť: E3 - ZATEPLENIE STRECHY
Položka č. 55
VV Plocha pod dvoma vysielacími (2 vrstvy, 2 ks)
VV -2,4*2,4*2*2
VV Plocha pod žlabom
VV -0,6*55*2
VV Súčet

-23,040

-66,000

-89,040

D B Prípočty

3 030,407

D 713 Tepelná izolácia strechy

3 030,407

3	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps lepením	m2	89,040	5,690	506,638
---	---	-------------	--	----	--------	-------	---------

P
Poznámka k položke:
Jednotková cena CENKROS so zľavou 3 %

4	M	283750011910	Doska XPS hr. 160 mm, ploché strechy,	m2	89,040	25,091	2 234,103
---	---	--------------	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------

P
Poznámka k položke:
Jednotková cena CENKROS so zľavou 3 %

5	K	959991014.S	Lepenie izolácií polyuretánovou penou	m	258,400	1,121	289,666
---	---	-------------	---------------------------------------	---	---------	-------	---------

P
Poznámka k položke:
Jednotková cena CENKROS so zľavou 3 %
VV Plocha pod dvoma vysielacími (2 vrstvy, 2 ks)
VV 2,4*4*2*2
VV Dĺžka izolácie pod žlabom, z oboch strán
VV 55*2*2
VV Súčet

38,400

220,000

258,400

stredná odborná škola železničná
Palackého 14
040 01 KOŠICE
-7-

zmluvná

DAG SLOVAKIA, a.s.
IČO: 0040 01 (Právny
stavovateľ, Ing. Jozef Karkoška)

PRÍKAZ K ZMENE č. 4
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 35570563 DIČ: 2022108077	
Názov, Sídlo, štatutár: Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, 040 01 Košice, zast: Ing. Jana Lenhardtová - riaditeľka školy	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár: DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOSŽ v Košiciach – 1. etapa	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 04
Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: ZL 04 - Strecha - Úprava konštrukcií na streche	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	
000 000 000 000 000	
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii strešnej konštrukcie bolo zistené, že nadbetónovanie atiky a jej navýšenie o 250 mm nie je nutné, nakoľko existujúca výška atiky postačuje normovej hodnote. Z dôvodu šetrenia financií tento diel navrhujeme nerealizovať a jedná sa o odpočty zo zmluvného rozpočtu. Zároveň bolo zistené, že existujúci stav oceľových dvierok, ktoré majú byť opatrené novým náterom, sa od času prípravy projektovej dokumentácie výrazne zhoršil a ich oprava nie je možná, nakoľko všetky dvierka vplyvom poveternostných podmienok skorodovali. Z dôvodu šetrenia financií tento diel navrhujeme nerealizovať a jedná sa o odpočty zo zmluvného rozpočtu. Vplyvom týchto zmien je však nutné pôvodné oceľové dvierka odstrániť, otvory zamurovať a zatepliť kontaktným zatepľovacím systémom. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, vzhľadom na výšku riešenej budovy je potrebné doplniť na atiku pod nové oplechovanie OSB dosku, aby bola dodržaná požadovaná kvalita prác a nebola ohrozená funkčnosť strechy. Tieto zmeny nebolo možné v čase prípravy projektovej dokumentácie predvídať a vznikli samotnou realizáciou.	
Dohodnutá cena zmeny: 1 175,54 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): Nemá dopad na celkový termín	
Prílohy: Rozpočet - ZL 04 - Strecha - Úprava konštrukcií na streche	
Dopady na termíny výstavby a iné: ANO	
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	
Súhlas Stavebný dozor:	
Súhlas Projektant:	
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant	

Stredná odborná škola železničná
Palackého 14
040 01 KOŠICE
-7-

Jana Lenhardtová

Strana 8

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
stavyveduci.ing. Ing. Tomáš Saloky

Ing. Tomáš Saloky

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. etapa

Objekt:

ZL 04 - Strecha - Úprava konštrukcií na streche

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Železničná

Projektant:

PRODOSING s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 175,544

D A

Odpočty

-3 209,955

D 764

Konštrukcie klampiarske

-460,260

1	K	1Z	Úprava plechový dvierok strojovne VZT z 1600/900 na 1600/600mm lakovanie	ks	-18,000	25,570	-460,260
---	---	----	--	----	---------	--------	----------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu:
SO-01.1-3 - ASR, časť: E4.5 - ÚPRAVY KONŠTRUKCIÍ NA STRECHE
Položka č. 10

VV

Odpočet realizácie pôvodných zkorodovaných dvierok

VV

-18

-18,000

VV

Súčet

-18,000

D 4

Nadbetónávka atíky

-2 749,695

2	K	417270250	Vencovky YTONG - U profil 250x249x599 P4-500	m	-119,262	12,767	-1 522,618
---	---	-----------	--	---	----------	--------	------------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu:
SO-01.1-3 - ASR, časť: E4.5 - ÚPRAVY KONŠTRUKCIÍ NA STRECHE
Položka č. 38

VV

Odpočet skladby atíky

VV

-119,262

-119,262

VV

Súčet

-119,262

3	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	-5,421	94,799	-513,905
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu:
SO-01.1-3 - ASR, časť: E4.5 - ÚPRAVY KONŠTRUKCIÍ NA STRECHE
Položka č. 31

VV

Odpočet skladby atíky

VV

-5,421

-5,421

VV

Súčet

-5,421

4	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 R6/ R12	t	-0,542	1 315,815	-713,172
---	---	-----------	---	---	--------	-----------	----------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu:
SO-01.1-3 - ASR, časť: E4.5 - ÚPRAVY KONŠTRUKCIÍ NA STRECHE
Položka č. 34

VV

Odpočet skladby atíky

VV

-0,542

-0,542

VV

Súčet

-0,542

D B

Prípočty

4 385,499

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 790,735

D 3

Obmurovanie otvorov

653,314

5	K	342272106	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P4-500	m2	25,920	25,205	653,314
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu:
SO-01.1-3 - ASR, časť: E2 - VÝMENA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
Položka č. 41

VV

Zamurovanie otvoru dvierok

VV

1,6*0,9*18

25,920

VV

Súčet

25,920

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 137,421

Stredná odborná škola železničná

Palackého 14

040 01 KOŠICE

-7-



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	K	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou Price Color Multiputz NOBio Z - BASF hr.zrna 1,80mm - omietka strojovní VZT a štítovej steny	m2	25,920	11,913	308,785
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: SO-01.1-3 - ASR, časť: E4.5 - ÚPRAVY KONŠTRUKCIÍ NA STRECHE Položka č. 1				
VV			1,6*0,9*18		25,920		
VV			Súčet		25,920		
7	K	625250121	Kontaktný zatepľovací systém MultiTherm M-L - BASF, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm - zateplenie strojovní VZT a štítovej steny	m2	25,920	31,969	828,636
P			Poznámka k položke: Položka zo ZoD rozpočtu: SO-01.1-3 - ASR, časť: E4.5 - ÚPRAVY KONŠTRUKCIÍ NA STRECHE Položka č. 41				
VV			Zateplenie dvierok				
VV			1,6*0,9*18		25,920		
VV			Súčet		25,920		
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 594,764
D 712			Izolácie striech				2 367,847
8	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 500 mm pod klampiarske konštrukcie	m	158,670	9,424	1 495,306
P			Poznámka k položke: Jednotková cena CENKROS so zľavou 3 %				
VV			OSB doska pod klamiarsky prvok 1/K				
VV			158,67		158,670		
VV			Súčet		158,670		
9	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	79,335	9,985	792,160
P			Poznámka k položke: Jednotková cena CENKROS so zľavou 3 %				
10	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu	ks	238,520	0,337	80,381
P			Poznámka k položke: Jednotková cena CENKROS so zľavou 3 %				
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				226,917
11	K	767584811.S	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	9,000	2,738	24,642
P			Poznámka k položke: Jednotková cena CENKROS so zľavou 3 %				
VV			Demontáž mriežky z dôvodu dvíhnutia nad úroveň novej skladby strešnej konštrukcie				
VV			9		9,000		
VV			Súčet		9,000		
12	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	90,000	1,569	141,210
P			Poznámka k položke: Jednotková cena CENKROS so zľavou 3 %				
VV			Demontáž oceľových dvierok 18 ks (cca 5 kg)				
VV			18*5		90,000		
VV			Súčet		90,000		
13	K	769036009	Montáž mriežky vzduchotechnickej prierezu 0.205-0.250 m2	ks	9,000	6,785	61,065
P			Poznámka k položke: Jednotková cena CENKROS so zľavou 3 %				
VV			Spätná montáž mriežky z dôvodu dvíhnutia nad úroveň novej skladby strešnej konštrukcie				
VV			9		9,000		
VV			Súčet		9,000		

Stredná odborná škola železničná

Palackého 14

040 01 KOŠICE

7

zmluvník



PRÍKAZ K ZMENE č. 5
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 35570563 DIČ: 2022108077	
Názov, Sídlo, štatutár: Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, 040 01 Košice, zast: Ing. Jana Lenhardtová - riaditeľka školy	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár: DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOSZ v Košiciach – 1. etapa	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 05
Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: ZL 05 - Zdravotechnika - Výmena ventilov pre TV na ležatom potrubí	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii ležatých rozvodov teplej vody v zdravotníckom potrubí v suteréne bolo zistené, že od času prípravy projektovej dokumentácie došlo k výraznému opotrebovaniu a zníženiu kvality vypúšťacích ventilov, ktoré nebolo možné predvídať. Pre dodržanie požadovanej kvality a zabezpečenie funkčnosti celého systému rozvodov teplej vody je nutné vymeniť pôvodné vypúšťacie ventily za nové a jedná sa o nevyhnutnú zmenu vyvolanú realizáciou.	
Dohodnutá cena zmeny: 239,96 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	
Nemá dopad na celkový termín	
Prílohy: Rozpočet - ZL 05 - Zdravotechnika - Výmena ventilov pre TV na ležatom potrubí	
Dopady na termíny výstavby a iné: ANO	
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	
Súhlas Stavebný dozor:	
Súhlas Projektant:	
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant	

Stredná odborná škola železničná

Palackého 14
040 01 KOŠICE

[Signature]

Strana 11



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. etapa

Objekt:

ZL 05 - Zdravotechnika - Výmena ventilov pre TV na ležatom potrubí

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Stredná odborná škola Železničná

Projektant: PRODOSING s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

239,958

D PSV Práce a dodávky PSV

239,958

D 722 Zdravotechnika

239,958

1	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	9,000	3,855	34,695
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

P
Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu:
SO-01.1-4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
Položka č. 30

2	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	9,000	6,245	56,205
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

P
Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu:
SO-01.1-4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
Položka č. 49

3	M	8364R008	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", MF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	9,000	16,562	149,058
---	---	----------	---	----	-------	--------	---------

P
Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu:
SO-01.1-4 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
Položka č. 561

Stredná odborná škola Železničná
Palackého 14
040 01 KOŠICE
Ing. Daniel Karkoška

DAG SLOVAKIA, a.s.
ul. Podhradská 9, 018 01 Prešov
stavebyvedúci, Ing. Ján Lengvarica
Ing. Daniel Karkoška

PRÍKAZ K ZMENE č. 6
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 35570563 DIČ: 2022108077	
Názov, Sídlo, štatutár: Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, 040 01 Košice, zast: Ing. Jana Lenhardtová - riaditeľka školy	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár: DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOSŽ v Košiciach – 1. etapa	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 06
Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: ZL 06 - Fasáda - Zmena oplechovania parapetov	
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----	
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii demontáže pôvodnej kovovej fasády bolo zistené, že po odkrytí pôvodnej fasády sú existujúce medziokenné piliere zapustené o 150 mm smerom do vnútra objektu. Tento stav nebolo možné predvídať v čase prípravy projektovej dokumentácie nakoľko dielo bolo zakryté. Skutočný stav spôsobuje to, že všetky okenné parapety je nutné "zapustiť" o 150 mm hlbšie a tým pádom je nutné použiť širšie parapety, čo spôsobuje výrazne zvýšenú spotrebu materiálu a obtiažnejšiu montáž. Jedná sa o nepredvídané práce, ktoré sú nevyhnutné k dodržaniu požadovanej kvality celkového systému oplechovania a požadovanej kvality a ochrany kontaktného zatepľovacieho systému v týchto častiach.	
Dohodnutá cena zmeny: 6 152,03 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	
Má dopad na celkový termín	
Prílohy: Rozpočet - ZL 06 - Fasáda - Zmena oplechovania parapetov	
Dopady na termíny výstavby a iné: ÁNO	
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	
Súhlas Stavebný dozor:	
Súhlas Projektant:	
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant	

Stredná odborná škola železničná

Palackého 14
040 01 KOŠICE

-7-

Zachovávať

Strana 13



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. etapa

Objekt:

ZL 06 - Fasáda - Zmena oplechovania parapetov

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Stredná odborná škola Železničná

Projektant: PRODOSING s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 152,026

D A		Odpočty		-11 227,507			
1	K	764711115	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	-806,400	13,923	-11 227,507

P
Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu:
SO-01.1-3 - ASR, časť: E2 - VÝMENA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
Položka č. 38
VV
Odpočet oplechovania okien z bočných strán (rozmery 2,4*336 ks)
VV
-806,4
VV
Súčet -806,400

D B		Prípočty		17 379,533			
2	K	764410470.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 450 mm	m	806,400	21,552	17 379,533

P
Poznámka k položke:
Jednotková cena CENKROS so zľavou 3 %
VV
Oplechovanie okien (rozmery 2,4*336 ks)
VV
336*2,4
VV
Súčet 806,400

Stredná odborná škola železničná
Palackého 14
040 01 KOŠICE
-7-

Zmluvní

DAG SLOVAKIA, a.s.
Hlavná 12, 040 01 Prešov
Stavovývedca, Ing. Jozef Vojnarčík

M

PRÍKAZ K ZMENE č. 7
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 35570563 DIČ: 2022108077	
Názov, Sídlo, štatutár: Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, 040 01 Košice, zast: Ing. Jana Lenhardtová - riaditeľka školy	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár: DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOSŽ v Košiciach – 1. etapa	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 07
Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: ZL 07 - Fasáda - Doplnenie oplechovania okenných pilierov	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii demontáže pôvodnej kovovej fasády bolo zistené, že po odkrytí pôvodnej fasády sú existujúce medziokenné piliere zapustené o 150 mm smerom do vnútra objektu. Tento stav nebolo možné predvídať v čase prípravy projektovej dokumentácie nakoľko dielo bolo zakryté. Skutočný stav spôsobuje to, že všetky okenné parapety je nutné "zapustiť" o 150 mm hlbšie. Zároveň je nutné ku všetkým medziokenným pilierom doplniť taktiež oplechovanie. Jedná sa o nepredvídané práce, ktoré sú nevyhnutné k dodržaniu požadovanej kvality celkového systému oplechovania a požadovanej kvality a ochrany kontaktného zatepľovacieho systému v týchto častiach.	
Dohodnutá cena zmeny: 2 358,25 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	
Má dopad na celkový termín	
Prílohy: Rozpočet - ZL 07 - Fasáda - Doplnenie oplechovania okenných pilierov	
Dopady na termíny výstavby a iné: ÁNO	
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	
Súhlas Stavebný dozor:	
Súhlas Projektant:	
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant	

Stredná odborná škola železničná
Palackého 14
040 01 KOŠICE
-7-
J. Lenhardtová

Strana 15

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 08001 Prešov
stavbyvedca, ing. Tomáš Saloky

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. etapa

Objekt:

ZL 07 - Fasáda - Doplnenie oplechovania okenných pilierov

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Železničná

Projektant:

PRODOSING s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 358,252

D B		Prípochty						2 358,252
3	K	764410430.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	234,000	10,078	2 358,252	
P		Poznámka k položke: Jednotková cena CENKROS so zľavou 3 %						
VV		Medziokenné piliere šírka 0,75 (13 ks na podlaží x 12 podlaží x 2 strany)						
VV		13*12*2*0,75				234,000		
VV		Súčet				234,000		

Stredná odborná škola železničná
Palackého 14
040 01 KOŠICE

-7-

zmluvník



PRÍKAZ K ZMENE č. 8
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 35570563 DIČ: 2022108077	
Názov, Sídlo, štatutár: Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, 040 01 Košice, zast: Ing. Jana Lenhardtová - riaditeľka školy	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár: DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠZ v Košiciach – 1. etapa	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 08
Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: ZL 08 - ZTI - Zabetónovanie prestupov cez stropnú konštrukciu v jadrách	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii výmeny zdravotníckych stúpacích potrubí studenej a teplej vody bolo zistené, že pôvodné potrubia je nutné vybrať v celom rozsahu vrátane stropnej kbetónovej konštrukcii. Tieto časti diela boli v čase prípravy projektovej dokumentácie zakryté, neprístupné a nebolo možné ich predvídať. Táto zmena má dosah na realizáciu požiarneho prestupu, ktoré následne nie je možné realizovať v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer a je nutné priestory doplniť strateným debnením z nehoľavej minerálnej vlny a následne zabetónovaním otvoru v nevyhnutnom rozsahu. Jedná sa o nevyhnutné stavebné práce, bez ktorých nie je možné ukončiť a zrealizovať požiarne prestupy v zmysle technologických postupov s dodržaním požadovanej kvality	
Dohodnutá cena zmeny: 3 861,00 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...): Má dopad na celkový termín	
Prílohy: Rozpočet - ZL 08 - ZTI - Zabetónovanie prestupov cez stropnú konštrukciu v jadrách Dopady na termíny výstavby a iné: ANO	
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	
Súhlas Stavebný dozor:	
Súhlas Projektant:	
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant	

Stredná odborná škola železničná
Palackého 14
040 01 KOŠICE
-7-
zmluvník

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
stavebyvedúci, ing. Tomáš Saloky

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. etapa

Objekt:

ZL 08 - ZTI - Zabetónovanie prestupov cez stropnú konštrukciu v jadrách

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Stredná odborná škola Železničná

Projektant: PRODOSING s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 861,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 861,000

D 4

Vodorovné konštrukcie

3 861,000

1	K	411387531.S	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,20 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	ks	99,000	30,000	2 970,000
---	---	-------------	--	----	--------	--------	-----------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena CENKROS so zľavou 3 %

2	K	272353111.S	Debnenie otvoru s plochou do 0,20 m2, v stropoch z minerálnej nehorľavej vlny	ks	99,000	9,000	891,000
---	---	-------------	---	----	--------	-------	---------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena CENKROS so zľavou 3 %


Stredná odborná škola železničná

Palackého 14

040 01 KOŠICE

-7-

J. Karkoška



PRÍKAZ K ZMENE č. 9
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 35570563		DIČ: 2022108077	
Názov, Sídlo, štatutár Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, 040 01 Košice, zast: Ing. Jana Lenhardtová - riaditeľka školy			
Zhotoviteľ: IČO: 44886021		IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov		zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOSZ v Košiciach – 1. etapa			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 09		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: ZL 09 - ELI - Zmena počtu svietidiel			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			

Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny: K zmene počtu jednotlivých typov svietidiel oproti predloženej projektovej dokumentácii došlo z dôvodu, že od vypracovania projektovej dokumentácie do dnešného dňa došlo k zmene dispozícií v jednotlivých miestnostiach (vybúranie, resp. doplnenie priečok), t.j. došlo k rozdeleniu aj spájaniu jednotlivých miestností. Zároveň v určitých miestnostiach bol medzičasom inštalovaný kazetový podhľad. V týchto miestnostiach nebolo možné inštalovať svietidlá, ktoré boli zakreslené v projektovej dokumentácii, t.j. došlo aj k zámene jednotlivých typov svietidiel.			
Dohodnutá cena zmeny:		-1 612,68 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):			
Nemá dopad na celkový termín			
Prílohy: Rozpočet - ZL 09 - ELI - Zmena počtu svietidiel			
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE	
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum			
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			
Súhlas Stavebný dozor:			
Súhlas Projektant:			
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant			

Stredná odborná škola železničná
Palackého 14
040 01 KOŠICE
-7-
J. Lenhardtová

Strana 19



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach - 1. etapa

Objekt:

ZL09 - ELI - Zmena počtu svietidiel

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Železničná

Projektant:

PRODOSING s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 612,679

A

Prípochty

2 239,658

37	K	611461136	Oprava vnútorných omietok stropov po inštalácii osvetlenia vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, jadrová hr. 1,5 cm	m2	5,100	18,945	96,620
38	K	784445911	Maľby latexové jednofarebné dvojnásobné so základného napúšťacím náterom s obrúsením výšky do 3, 80 m	m2	5,100	4,272	21,787
13	K	210201005	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového s LED žiarovkou	ks	17,000	10,500	178,500
17	M	34863017101.1	Svietidlo LED KOKI do kazet podhľadu bez riadenia intenzity osvetlenia	ks	17,000	104,500	1 776,500
20	K	210411191	Montáž káblov a príslušenstva, uloženie v kazetovom podhľade a obklade	m	6,679	0,920	6,144
21	K	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	6,679	0,760	5,076
22	M	3410350079	NHXH-J FE180/E30 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	6,679	1,144	7,640
29	K	2109620101	Demontáž svietidiel s odvozom a likvidáciou	ks	17,000	4,500	76,500
35	K	21029084112	Podružný materiál		1,000	70,891	70,891

B

Odpochty

-3 852,337

37	K	611461136	Oprava vnútorných omietok stropov po inštalácii osvetlenia vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, jadrová hr. 1,5 cm	m2	-6,300	18,945	-119,354
38	K	784445911	Maľby latexové jednofarebné dvojnásobné so základného napúšťacím náterom s obrúsením výšky do 3, 80 m	m2	-6,300	4,272	-26,914
13	K	210201005	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového s LED žiarovkou	ks	-21,000	10,500	-220,500
15	M	34863017102	Svietidlo EMILI DW SQ-M 200x200 20W stropná montáž prisadené	ks	-7,000	105,600	-739,200
16	M	34863017103	Svietidlo EMILI LED LINE M 1020x275 39W stropná montáž prisadené	ks	-14,000	181,500	-2 541,000
20	K	210411191	Montáž káblov a príslušenstva, uloženie v kazetovom podhľade a obklade	m	-8,250	0,920	-7,590
21	K	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	-8,250	0,760	-6,270
22	M	3410350079	NHXH-J FE180/E30 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	-8,250	1,144	-9,438
29	K	2109620101	Demontáž svietidiel s odvozom a likvidáciou	ks	-21,000	4,500	-94,500
35	K	21029084112	Podružný materiál		1,000	-87,571	-87,571

PRÍKAZ K ZMENE č. 10
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 35570563		DIČ: 2022108077	
Názov, Sídlo, štatútár		Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, 040 01 Košice, zast: Ing. Jana Lenhardtová - riaditeľka školy	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021		IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatútár		DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOSŽ v Košiciach – 1. etapa			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 10		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: ZL 10 - ELI - Doplnenie bleskozvodu			
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----			
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii bleskozvodu bolo zistené, že projekt nespĺňa požiadavky platných STN a je nutné doplniť počet bleskozvodových zvislých zvodov. Jedná sa o nevyhnutné práce.			
Dohodnutá cena zmeny: 12 701,77 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):			
Má dopad na celkový termín			
Prílohy: Rozpočet - ZL 10 - ELI - Doplnenie bleskozvodu			
Dopady na termíny výstavby a iné: ANO			
		Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis
		Dátum	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			
Súhlas Stavebný dozor:			
Súhlas Projektant:			
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐			
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant			

Stredná odborná škola železničná
Palackého 14
040 01 KOŠICE
Jana Lenhardtová

Strana 21

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
zast: Ing. Tomáš Saloky
[Signature]

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. etapa

Objekt:

ZL 10 - ELI - Doplnenie bleskozvodu

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Železničná

Projektant:

PRODOSING s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Tibor Hreščák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 701,766

M - M

12 701,766

21-M - Elektromontáže

12 701,766

1	K	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s vlečkom, štvorcová	ks	8,000	3,230	25,840
2	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	8,000	5,390	43,120
3	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ² - STRECHA	m	40,000	5,100	204,000
4	M	1561523500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 8.00mm - STRECHA	kg	15,800	1,210	19,118
5	M	1561523500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 8.00mm - ZVISLÉ ZVODY	kg	-109,000	1,210	-131,890
6	M	354040190	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	4,000	2,145	8,580
7	M	354040590	HR-Svorka SJ 01	ks	4,000	1,375	5,500
8	M	354040610	HR-Svorka SK SP	ks	4,000	0,616	2,464
9	M	354040620	HR-Svorka SO	ks	8,000	0,858	6,864
10	M	354040680	HR-Svorka SS	ks	138,000	0,363	50,094
11	M	354040830	HR-Svorka SZ	ks	8,000	1,100	8,800
12	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	41,000	0,785	32,185
13	M	3544217850	Podpera vedenia na ploché strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 oceľ	ks	41,000	2,145	87,945
14	M	3544217900	Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21	ks	41,000	0,374	15,334
15	K	210220202	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	4,000	6,578	26,312
16	M	3544215300	Zachytávacia tyč k ocelovému podstavcu ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 20 a	ks	4,000	9,790	39,160
17	M	3544216100	Ocelový podstavec k zachytávacej tyči ocelový žiarovo zinkovaný označenie podstavec k JD fi 200	ks	4,000	39,820	159,280
18	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	48,000	12,909	619,632
19	M	3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	24,000	32,800	787,200
20	K	210220317	Skrytý zvod O 8 rúrke	m	-275,000	18,346	-5 045,150
21	M	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	-275,000	0,440	-121,000
22	M	3451101900	I-Príchytká S32 bledoseda	ks	-82,500	0,187	-15,428
23	K	210220317	Skrytý zvod O 8 na príchytky	m	642,000	18,346	11 778,132
24	M		Kruhový vodič ALU RD 8-PVC	m	642,000	3,390	2 176,380
25	M		OBO Rýchlospojka 249 8-10 ST-OT	ks	1 250,000	0,420	525,000
26	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	8,000	1,572	12,576
27	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	8,000	0,451	3,608
28	K	220110616	Montáž antény rozhlasovej pre DZ 78-anténová bleskoistka	ks	4,000	18,837	75,348
P			Poznámka k položke: Jednotková cena CENKROS so zľavou 3 %				
29	M		Ochranné iskrisko Parex	ks	4,000	170,000	680,000
30	K	HZS-001	Revízie	hod	8,000	50,000	400,000
31	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	6,000	15,000	90,000
32	K	M21-PM	Podružný materiál	%	3,000	44,254	132,762

Stredná odborná škola Železničná
Palackého 14
04001 KOŠICE
-7-

DAG SLOVAKIA, a.s.
Súprava zariadení na odpojenie
stavby v rámci štátnej rozpočtovej

PRÍKAZ K ZMENE č. 11
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenie zmeny alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO: 35570563	DIČ: 2022108077
Názov, Sídlo, štatutár		Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, 040 01 Košice, zast: Ing. Jana Lenhardtová - riaditeľka školy	
Zhotoviteľ:		IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár		DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov, zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOSŽ v Košiciach – 1. etapa			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 11		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: ZL 11 - Zmena rozmeru vstupných dverí			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii výplňových konštrukcií, konkrétne vstupných plastových dverí sa zistilo, že pôvodne navrhované dvere nie je možné do existujúceho stavebného otvoru osadiť. Vertikálny rozmer stavebného otvoru nie je možné ani zväčšiť z dôvodu železobetónového prekladu nad stavebným otvorom. V čase prípravy dokumentácie bola táto konštrukcia zakrytá, preto ju nebolo možné predvídať. Z uvedeného dôvodu je nutné použiť dvere znížené o nadsvetlík. Prechodná šírka a výška dverí ostáva nezmenená.			
Dohodnutá cena zmeny:		-50,00 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):			
Prílohy: Rozpočet - ZL 11 - Zmena rozmeru vstupných dverí			
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE	
		Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			
Súhlas Stavebný dozor:			
Súhlas Projektant:			
Distribúcia originálov:		☒ ☒ ☒ ☒ ☐	
Počet originálov: 4		Objednávateľ Zhotoviteľ Technický doz Projektant	

Stredná odborná škola železničná
Palackého 14
040 01 KOŠICE
-7-
J. Lenhardtová

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
zastupiteľ Ing. Jozef Vengiarčík
[Podpis]

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. etapa

Objekt:

ZL 11 - Zmena rozmeru vstupných dverí

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Stredná odborná škola Železničná

Projektant: PRODOSING s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Tibor Hreščák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-98,080

D A		Odpočty		-729,721			
1	K	76764125312	Montáž vchodových dverí plastových dvojdielných, so zasklením 2/3 výšky 2450 mm x šírky 1800 mm	ks	-1,000	88,913	-88,913

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu:

E2 - VÝMENA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Položka č. 70

2	M	61141230003	Plastové vchodové dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom SALAMANDER otváracé výšky/šírky 2450/1800 mm $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$	ks	-1,000	640,808	-640,808
---	---	-------------	--	----	--------	---------	----------

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu:

E2 - VÝMENA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Položka č. 71

D B		Prípočty		631,641			
3	K	76764125312	Montáž vchodových dverí plastových dvojdielných, so zasklením 2/3 výšky 2080 mm x šírky 1800 mm	ks	1,000	84,100	84,100

Poznámka k položke:

Jednotková cena CENKROS so zľavou 3 %

4	K	61141230003	Plastové vchodové dvere dvojkrídlové SALAMANDER otváracé výšky/šírky 2080/1800 mm $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$	ks	1,000	547,541	547,541
---	---	-------------	---	----	-------	---------	---------

Poznámka k položke:

Jednotková cena CENKROS so zľavou 3 %

Stredná odborná škola železničná

Palackého 14

040 01 KOŠICE

-7-

Zmluvní



PRÍKAZ K ZMENE č. 12
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 35570563 DIČ: 2022108077	
Názov, Sídlo, štatutár: Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, 040 01 Košice, zast: Ing. Jana Lenhardtová - riaditeľka školy	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár: DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOSŽ v Košiciach – 1. etapa	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 12
Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: ZL 12 - Zmena formátu dlažby na balkónových atikách	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: V priebehu výstavby nie je navrhovaná dlažba 150x150x11 dostupná u žiadneho výrobcu. Z tohto dôvodu navrhujeme použiť dlažbu ORIONE GRAFIT 400x400x8 R10 v šedom prevedení.	
Dohodnutá cena zmeny: 0,00 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	
Prílohy: Rozpočet - ZL 12 - Zmena formátu dlažby na balkónových atikách	
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE	
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	
Súhlas Stavebný dozor:	
Súhlas Projektant:	
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐	
Počet originálov: 4	

Stredná odborná škola železničná
Palackého 14
040 01 KOŠICE
-7-
Zubutová

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
stavebný dozor: Ing. Jozef Venglerčík
[Signature]

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. etapa

Objekt:

ZL 12 - Zmena formátu dlažby na balkónových atikách

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: Stredná odborná škola Železničná

Projektant: PRODOSING s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Tibor Hreščák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D	A	Odpočty						-105,443
1	M	59764550001	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 1 lla - parapet z KD	m2	-12,960	8,136	-105,443	

P

Poznámka k položke:
Položka zo ZoD rozpočtu:
E4.1 - LOGGIE A VONKAJŠIE SCHODISKO
Položka č. 5

D	B	Prípočty						105,443
2	M	61141230003	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca ORION GRAFIT 400x400 mm, šedá R10 - parapet z KD	m2	12,960	8,136	105,443	

P

Poznámka k položke:
Zámena bez navýšenia ceny.

Stredná odborná škola Železničná

Palackého 14

040 01 KOŠICE

-7-

Stredná odborná škola Železničná



PRÍKAZ K ZMENE č. 13
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 35570563 DIČ: 2022108077	
Názov, Sídlo, štatutár: Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, 040 01 Košice, zast: Ing. Jana Lenhardtová - riaditeľka školy	
Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár: DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOSŽ v Košiciach – 1. etapa	
Dátum:	Príkaz k zmene č: 13
Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny: ZL 13 - Zmena hĺbky vnútorných parapetov	
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----	
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii demontáže pôvodnej kovovej fasády bolo zistené, že po odkrytí pôvodnej fasády sú existujúce medziokenné piliere zapustené o 150 mm smerom do vnútra objektu. Tento stav nebolo možné predvídať v čase prípravy projektovej dokumentácie nakoľko dielo bolo zakryté. Skutočný stav spôsobuje to, že všetky okenné výplne sú osadené hlbšie do objektu a tým pádom vnútorné okenné parapety je nutné zmenšiť o 100 mm.	
Dohodnutá cena zmeny: -300,00 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):	
Prílohy: Rozpočet - ZL 13 - Zmena hĺbky vnútorných parapetov	
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE	
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	
Súhlas Stavebný dozor:	
Súhlas Projektant:	
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐	
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant	

Stredná odborná škola železničná
Palackého 14
040 01 KOŠICE
-7-

Jana Lenhardtová

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
stavebný dozor: Ing. Jozef Vojnár

Jozef Vojnár

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. etapa

Objekt:

ZL 13 - Zmena šírky vnútorných parapetov

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Stredná odborná škola Železničná

Projektant:

PRODOSING s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Tibor Hreščák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-300,000

D A

Odpočty

-6 477,107

1	M	5624900350	PLASTWOOD Parapet 350x25 mm	m	-914,200	7,085	-6 477,107
---	---	------------	-----------------------------	---	----------	-------	------------

P

Poznámka k položke:

Položka zo ZoD rozpočtu:

E2 - VÝMENA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Položka č. 17

D B

Prípočty

6 177,107

2	M	5624900350	PLASTWOOD Parapet 250x25 mm	m	914,200	6,757	6 177,107
---	---	------------	-----------------------------	---	---------	-------	-----------

P


Poznámka k položke:

Jednotková cena CENKROS so zľavou 3 %

Stredná odborná škola železničná
Palackého 14
040 01 KOŠICE

-7-

Handwritten signature



Handwritten signature